

编制说明

工程名称：安徽博世科成品存放区及产品展示区基础建设项目

一、工程概况：

本工程主要包括：5424.32m² 现场清理，2664.31m³ 土方开挖，4861.94m² 砼地坪及 284m 水沟，具体工程量详见项目清单。

二、清单编制依据：

1、设计图纸及现场勘查情况；

2、2018 年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及现行相关的工程施工规范与工程验收规范。

三、清单计价依据：

1、2018 年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及其配套定额；

2、材料价格：参照宣城市造价站发布的《宣城市工程造价》2023 年第 8 期信息价中的宁国市价格及宁国市场现行价计算（均为除税价）；

3、税金根据：造价 [2019] 7 号文件调整；

4、不可竞争费：造价 [2021] 42 号文件调整；

5、人工费按 155.5 元/工日计入。

四、情况说明

1、现场开挖土方按堆置于后侧山坡处计算；

2、水沟碎石垫层改为 10cmC15 砼垫层；

3、水沟盖板宽度改为 350mm；

4、靠现状道路一侧水沟取消；

5、测绘及图纸设计费共计 6000 元，计入其他项目专业工程暂估价中，税金另计。